Таблица 4.

№ п/п	Наименование структурных составляющих	КТП 1342		КТП 1344		Всего	
		тыс. кВт·ч	%*	тыс. кВт·ч	%*	тыс. кВт·ч	%*
1	**Отпуск электроэнергии в сеть**	**978,240**	**100**	**591,720**	**100**	**1569,960**	**100**
2	**Условно-постоянные потери электроэнергии**	**14,769**	**1,51**	**15,139**	**2,56**	**29,907**	**1,90**
2.1	Холостой ход трансформаторов	14,717	1,50	14,717	2,49	29,434	1,87
2.2	Токи утечки в воздушных линиях	0,002	0,00	0,372	0,06	0,374	0,02
2.3	потери в измерительных ТТ	0,050	0,01	0,050	0,01	0,100	0,01
3	**Нагрузочные потери электроэнергии**	**55,090**	**5,63**	**46,937**	**7,93**	**102,027**	**6,50**
3.1	Трансформаторы	3,957	0,40	1,436	0,24	5,392	0,34
3.2	Линии электропередач	51,134	5,23	45,501	7,69	96,635	6,16
4	**Технологические потери электроэнергии (п.2+п.3)**	**69,859**	**7,14**	**62,076**	**10,49**	**131,935**	**8,40**

Расчет выполнил **С.Ю. Поздеев**